Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
	ADEGUAMENTO ESISTENTE (SpCat 1)							
	IVA 10% (Cat 1)							
	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI (SbCat 2)							
1 / 116 01.A02.C00. 005 06/05/2016	Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in qualunque piano di fabbricato, comprese la discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei detriti, il trasporto degli stessi alle discariche, compreso la rimozione e l'accatastamento dei vetri nel caso di serramenti, computando le superfici prima della demolizione Con una superficie di almeno m² 0,50							
	PIANO SEMINTERRATO							
	U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO		1,00		2,000	2,00		
	PORTA VANO SCALA SU CORTILE		1,20		2,100	2,52		
	FINESTRA LOCALE OSPITI		1,50		2,050	3,08		
	PORTA CUCINA		0,90		2,100	1,89		
	PORTA UFFICIO AMMINISTRATIVO	2,00	0,90		2,100	3,78		
	PORTA DISIMPEGNO		1,20		2,100	2,52		
	PORTA LOCALE OSPITI		0,90		2,100	1,89		
	PIANO PRIMO							
	VETRATA VANO SCALA		1,20		6,850	8,22		
	PORTAFINESTRA SOGGIORNO		1,50		2,450	3,68		
	PORTA SOGGIORNO		0,90		2,100	1,89		
	PIANO SECONDO							
	PORTAFINESTRA SOGGIORNO		1,50		2,450	3,68		
	SOMMANO m²					35,15	12,58	442,19
2 / 117 NP.029 07/02/2018	Smontaggio di termosifoni esistenti con carico e trasporto alle discariche							
	PIANO SEMINTERRATO							
	RADIATORE LOCALE OSPITI					1,00		
	PIANO PRIMO							
	RADIATORE SOGGIORNO					1,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	56,80	113,60
3 / 118 02.P02.A56.0 10 06/05/2016	Rimozione di opere in ferro di qualsiasi specie (tipo: ringhiere, putrelle, inferriate, ecc.) compreso accatastamento al piano cortile							
	PIANO SEMINTERRATO							
	RADIATORE LOCALE OSPITI (150Kg/cad.)	1,00			150,000	150,00		
	PIANO PRIMO							
	RADIATORE SOGGIORNO (150Kg/cad.)	1,00			150,000	150,00		
	RINGHIERA BALCONE (15Kg/ml)		6,30		15,000	94,50		
	PIANO SECONDO	1,00			150,000	150,00		
	RINGHIERA BALCONE (15Kg/ml)		6,30		15,000	94,50		
	SOMMANO kg					639,00	0,89	568,71
4 / 119 02.P02.A42.0 10 06/05/2016	Rimozione di opere in pietra, marmo e similari, quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di spessore: fino a cm 4							
	PIANO SEMINTERRATO							
	U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO		1,00	0,300		0,30		
	PORTA VANO SCALA SU CORTILE		1,20	0,300		0,36		
	FINESTRA LOCALE OSPITI		1,50	0,300		0,45		
	PIANO PRIMO							
	VETRATA VANO SCALA		1,20	0,300		0,36		
	PORTAFINESTRA SOGGIORNO		1,50	0,300		0,45		
	PIANO SECONDO							
	PORTAFINESTRA SOGGIORNO		1,50	0,300		0,45		
	SOMMANO m²					2,37	63,95	151,56
5 / 120 01.A02.A10 010 15/06/2016	Demolizione di murature o di volte in mattoni, dello spessore superiore a cm 15, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, computando i volumi prima della demolizione con carico e trasporto dei detriti alle discariche							
	PIANO SEMINTERRATO							
	VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO		1,65	0,400	2,200	1,45		
	ALLARGAMENTO VARCO X U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO		0,30	0,400	2,200	0,26		
	PIANO PRIMO							
	VARCO X PORTA WC 5		1,05	0,400	2,200	0,92		
	VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO		2,00	0,400	2,200	1,76		
	PIANO SOTTOTETTO							
	VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO		1,10	0,400	2,200	0,97		
	SOMMANO m³					5,36	97,87	524,58
6 / 121 01.A02.A25.0 30 07/02/2018	Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero, computando le superfici prima della demolizione Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto alle discariche							
	PIANO SEMINTERRATO							
	NUOVO VARCO CUCINA		1,05		2,200	2,31		
	A RIPORTARE					2,31		1´800,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,31		1´800,64
	NUOVO VARCO DISIMPEGNO		0,15		2,200	0,33		
	PIANO PRIMO							
	NUOVO VARCO DISIMPEGNO		0,45		2,200	0,99		
	SOMMANO m²					3,63	12,86	46,68
7 / 122 01.A02.B00.0 10 24/10/2018	Demolizione di pavimenti interni, in qualunque piano di fabbricato, compresa la discesa o la salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre, escluso il sottofondo da computarsi a parte In ceramica							
	PIANO SEMINTERRATO							
	DISIMPEGNO X NUOVA RAMPA U.S.		5,20	1,800		9,36		
	PIANO PRIMO							
	NUOVO WC 5		3,40			3,40		
	SOMMANO m²					12,76	10,14	129,39
8 / 123 01.A02.A40.0 05 07/02/2018	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche							
	PIANO SEMINTERRATO							
	DISIMPEGNO X NUOVA RAMPA U.S.		5,20	1,800	0,150	1,40		
	PIANO PRIMO							
	NUOVO WC 5		3,40		0,120	0,41		
	SOMMANO m³					1,81	86,80	157,11
9 / 124 02.P02.A72.0 10 07/02/2018	Sgombero materiale di risulta dal piano di lavoro al piano cortile per distanze in orizzontale non superiori a m 20, per discese non superiori a m 20 e sollevamento non superiore a m 3							
	Vedi voce n° 119 [m² 2.37]			0,040		0,09		
	SOMMANO m³					0,09	129,66	11,67
10 / 125 02.P02.A76.0 10 07/02/2018	Caricamento a mezzo ragno o silos del materiale di risulta e trasporto alla pubblica discarica in un raggio di km 8, esclusi eventuali oneri di smaltimento imposti dalle discariche							
	Vedi voce n° 124 [m³ 0.09]					0,09		
	Vedi voce n° 122 [m² 12.76]				0,015	0,19		
	SOMMANO m³					0,28	27,11	7,59
11 / 126 NP.002 15/06/2016	Smaltimento dei rifiuti derivanti da attività edile presso le pubbliche discariche autorizzate effettuato secondo le indicazioni della normativa vigente							
	LEGNO DI LARICE ESSICCATO (650Kg/m³)							
	Vedi voce n° 116 [m² 35.15]				6,500	228,48		
	RADIATORI (150Kg/cadauno)							
	Vedi voce n° 117 [cadauno 2.00]			150,000	0,100	30,00		
	PIETRA DI LUSERNA (2620Kg/m³)							
	Vedi voce n° 119 [m² 2.37]			0,040	26,200	2,48		
	MATERIALE INERTE DA DEMOLIZIONE EDILE (1300Kg/m³)							
	Vedi voce n° 120 [m³ 5.36]				13,000	69,68		
	Vedi voce n° 121 [m² 3.63]			0,120	13,000	5,66		
	Vedi voce n° 122 [m² 12.76]			0,015	13,000	2,49		
	Vedi voce n° 123 [m³ 1.81]				13,000	23,53		
	SOMMANO q					362,32	0,95	344,20
	Parziale DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI (SbCat 2) euro							2´497,28
	MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4)							
12 / 127 02.P95.V52.0 10 07/02/2018	Ricostruzione delle spalle delle finestre a cui viene sostituito il serramento compreso la ripresa della muratura a cuci-scuci, dei giunti, previa accurata pulizia degli interstizi, compreso inoltre ogni materiale e mezzo d'opera necessario a dare l'opera finita a regola d'arte, dimensione media 0,21x0,12 m, misurato vuoto per pieno..							
	PIANO SEMINTERRATO							
	VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO		1,65		2,200	3,63		
	ALLARGAMENTO VARCO X U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO		0,30		2,200	0,66		
	PIANO PRIMO							
	VARCO X PORTA WC 5		1,05		2,200	2,31		
	PIANO SOTTOTETTO							
	VARCO X COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO		1,10		2,200	2,42		
	SOMMANO m²					9,02	135,63	1´223,38
13 / 128 NP.024 07/02/2018	Ricostruzione delle spallette dei vani delle porte interne, con mattoni forati da 12cm ammorsati nella muratura esistente legati con malta di calce idraulica.							
	PIANO SEMINTERRATO							
	NUOVO VARCO CUCINA					2,00		
	NUOVO VARCO DISIMPEGNO					2,00		
	PIANO PRIMO							
	A RIPORTARE					4,00		3´720,66

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		3´720,66
	NUOVO VARCO DISIMPEGNO					2,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	51,00	306,00
14 / 129 NP.025 07/02/2018	Ricostruzione dei voltini dei vani delle porte interne, con travetti in laterizio con armatura metallica interna ammorsati nella muratura esistente legati con malta di calce idraulica.							
	PIANO SEMINTERRATO							
	NUOVO VARCO CUCINA					1,00		
	NUOVO VARCO DISIMPEGNO					1,00		
	PIANO PRIMO							
	NUOVO VARCO DISIMPEGNO					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	71,90	215,70
15 / 130 NP.066 07/02/2018	Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o similari, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 300 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,072 W/mK,, trasmittanza termica U=0,17 W/m²K, sfasamento 16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse A1. I blocchi devono essere legati in orizzontale con malta collante tipo Ytong (o similare),classeM10,a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata,consumomedio19kg/m3. Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio. E' compresa anche la correzione dei ponti termici dei pilastri con blocchi Multipor o similari, dello spessore di 10 cm, aventi densità nominale 110 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,045W/mK. Sono compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono compresi anche lo scarico e il trasporto al piano della merce in cantiere, esclusi i ponteggi sopra i 4 metri di altezza							
	PIANO SEMINTERRATO							
	FINESTRA LOCALE OSPITI		1,55		2,050	3,18		
	VARCO VANO SCALA SU CORTILE		1,20		2,100	2,52		
	PIANO PRIMO							
	VARCO VETRATA VANO SCALA		1,20		6,850	8,22		
	PORTAFINESTRA SOGGIORNO		1,05		2,450	2,57		
	PIANO SECONDO							
	PORTAFINESTRA SOGGIORNO		1,05		2,450	2,57		
	SOMMANO m²					19,06	90,70	1´728,74
16 / 131 01.A05.B70.005 07/02/2018	Muratura eseguita con blocchi pieni di calcestruzzo cellulare leggero aventi proprieta' termo - fonoisolanti Spessore cm 10							
	VARCO CUCINA		1,05		2,200	2,31		
	VARCO UFFICIO AMMINISTRATIVO		1,05		2,200	2,31		
	FILTRO DAVANTI CUCINA	2,00	1,80		3,150	11,34		
	DETRAZIONE APERTURE	2,00	1,20		2,100	-5,04		
	Sommano positivi m²					15,96		
	Sommano negativi m²					-5,04		
	SOMMANO m²					10,92	30,38	331,75
17 / 132 NP.076 07/02/2018	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio rivestimento in lastre di gesso-fibraKnauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o similari. L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm., montanti a "C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivoKnauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con una lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una lastra normale GKB da 12,5 mm (a vista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60 mm e densità 40 kg/m³, in modo tale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore EI 90. Tale materassino non è compreso nel presente prezzo ed è conteggiato a parte. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SPOGLIATOIO CUCINA M - SPOGLIATOIO PERSONALE F		2,70		3,150	8,51		
	PIANO PRIMO							
	WC 5 - WC 11 - CAMERA 11		7,70		3,600	27,72		
	SOMMANO m²					36,23	49,70	1´800,63
18 / 133 NP.003 07/02/2018	Fornitura e posa in opera di controparete EI 60, ad orditura singola e rivestimento doppio, tipo Knauf, dello spessore complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm							
	A RIPORTARE							8´103,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							8´103,48
	bloccati rigidamento a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse non superiore a 900 mm ed alla base dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaio zincato con spessore di 6/10 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di 600 mm, e rivestimento dell'orditura metallica con doppia lastra normale tipo GKB dello spessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm complessivi, e isolante interno in lana di roccia (conteggiato a parte), avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a interasse di 800 mm per il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa la stuccatura dei giunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a pareti esistenti in muratura di diverso spessore, dovrà sempre garantire un EI complessivo del pacchetto non inferiore a 60 e un Rw>=61 dB							
	PIANO SEMINTERRATO							
	DISIMPEGNO U.S.		7,30		3,150	23,00		
	FILTRO VANO SCALA		12,40		3,150	39,06		
	PIANO PRIMO							
	FILTRO VANO SCALA		8,05		3,600	28,98		
	SOMMANO m²					91,04	34,15	3´109,02
	Parziale MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4) euro							8´715,22
	MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8)							
19 / 138 NP.023 07/02/2018	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastic o similari, per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, avente le seguenti caratteristiche tecniche:Consistenza dell'impasto: plastica-spatolabile - Rapporto dell'impasto: comp. A :comp. B = 3 : 1 - Durata dell'impasto: circa 1 h - Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C - Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani. Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891 - Applicazione: spatola o spruzzo							
	PIANO PRIMO							
	WC 5		3,40		5,000	17,00		
	SOMMANO m²					17,00	15,90	270,30
	Parziale MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8) euro							270,30
	ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9)							
20 / 134 01.P09.B07.0 10 07/11/2018	Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore mm 60							
	Vedi voce n° 132 [m² 36.23]					36,23		
	Vedi voce n° 133 [m² 91.04]					91,04		
	SOMMANO m²					127,27	3,98	506,53
21 / 135 01.A09.G50. 010 07/11/2018	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili							
	Vedi voce n° 134 [m² 127.27]					127,27		
	SOMMANO m²					127,27	10,16	1´293,06
22 / 148 NP.098 15/02/2018	Fornitura e posa in opera di materassino elastico anticalpestio caratterizzato da un Lw pari o superiore a 28 dB ed una rigidità dinamica apparente inferiore a 20 MN/m³, tipo Upgrei8 di Isolgomma o similari, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	PAVIMENTI							
	Vedi voce n° 140 [m² 3.40]					3,40		
	FASCIA PERIMETRALE							
	PIANO PRIMO							
	WC 5		6,00		0,200	1,20		
	SOMMANO m²					4,60	15,35	70,61
23 / 149 01.P09.B11.0 20 15/02/2018	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 60 mm							
	Vedi voce n° 140 [m² 3.40]					3,40		
	SOMMANO m²					3,40	6,54	22,24
24 / 150 01.A09.G50. 005 15/02/2018	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili							
	Vedi voce n° 149 [m² 3.40]					3,40		
	SOMMANO m²					3,40	6,54	22,24
	A RIPORTARE							13´397,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							13´397,48
	Parziale ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9) euro							1´914,68
	INTONACI - CORNICI (SbCat 11)							
25 / 161 01.A10.A30.0 05 15/06/2016	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2							
	Vedi voce n° 127 [m² 9.02]					9,02		
	Vedi voce n° 128 [cadauno 6.00]					6,00		
	Vedi voce n° 129 [cadauno 3.00]					3,00		
	Vedi voce n° 130 [m² 19.06]	2,00				38,12		
	Vedi voce n° 131 [m² 10.92]	2,00				21,84		
	SOMMANO m²					77,98	26,83	2´092,20
26 / 162 01.A10.B20.0 05 15/06/2016	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5							
	Vedi voce n° 161 [m² 77.98]					77,98		
	SOMMANO m²					77,98	11,00	857,78
	Parziale INTONACI - CORNICI (SbCat 11) euro							2´949,98
	SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12)							
27 / 136 NP.100 10/05/2016	Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³ Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³							
	PIANO PRIMO							
	WC 5		3,40		0,080	0,27		
	SOMMANO m³					0,27	124,20	33,53
28 / 137 01.A11.A40.0 05 06/05/2016	Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm 15 Formato con calcestruzzo cementizio avente resistenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SCIVOLO U.S. (Hmedia 7cm)		5,20	1,800	5,000	46,80		
	PIANO PRIMO							
	WC 5		3,40		5,000	17,00		
	SOMMANO m²*cm					63,80	3,46	220,75
	Parziale SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12) euro							254,28
	PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13)							
29 / 139 NP.073 30/01/2018	Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato, con superficie altamente performante, dall'estetica mossa e raffinata, attraverso il recupero e la lavorazione di materiali, nel completo rispetto dell'ambiente, tipo ECOncrete di Casalgrande Padana o similari, grip R10, formato 60x60 cm e spessore min. 9 mm							
	PIANO SEMINTERRATO							
	DISIMPEGNO U.S.		5,20	1,800		9,36		
	SOMMANO m²					9,36	18,35	171,76
30 / 140 NP.007 14/06/2016	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm							
	PAVIMENTI							
	PIANO PRIMO							
	WC 5		3,40			3,40		
	SOMMANO m²					3,40	19,05	64,77
31 / 141 NP.007 31/01/2018	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm							
	RIVESTIMENTI							
	PIANO PRIMO							
	WC		6,00		2,000	12,00		
	SOMMANO m²					12,00	19,05	228,60
	A RIPORTARE							17´066,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							17´066,87
32 / 142 NP.063 06/05/2016	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 139 [m² 9.36] Vedi voce n° 140 [m² 3.40]					9,36 3,40		
	SOMMANO m²					12,76	19,55	249,46
33 / 143 NP.064 31/01/2018	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 141 [m² 12.00]					12,00		
	SOMMANO m²					12,00	23,30	279,60
34 / 144 NP.114 07/02/2018	Provvista di zoccolino battiscopa in monocottura smaltata a pasta bianca effetto simil cotto, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensioni 10x30cm PIANO SEMINTERRATO DISIMPEGNO U.S. DETRAZIONE APERTURE		13,80 2,40			13,80 -2,40		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					13,80 -2,40		
	SOMMANO m					11,40	3,95	45,03
35 / 145 01.A12.B60.005 07/02/2018	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 Vedi voce n° 144 [m 11.40]					11,40		
	SOMMANO m					11,40	6,66	75,92
36 / 146 NP.009 07/02/2018	Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o negli angoli formati dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M - P o similari, realizzati in PVC ANGOLO PAVIMENTO - RIVESTIMENTO PIANO PRIMO WC 5 DETRAZIONE APERTURE ANGOLO RIVESTIMENTO - RIVESTIMENTO PIANO PRIMO WC 5	6,00	7,50 0,90		2,000	7,50 -0,90 12,00		
	Sommano positivi m Sommano negativi m					19,50 -0,90		
	SOMMANO m					18,60	10,80	200,88
37 / 147 NP.008 07/02/2018	Fornitura e posa di bordino di separazione in alluminio tra pavimenti di diversa pezzatura e/o materiale PIANO SEMINTERRATO DISIMPEGNO U.S. PIANO PRIMO CAMERA 5 - WC 5		1,20 0,90			1,20 0,90		
	SOMMANO m					2,10	9,35	19,64
	Parziale PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13) euro							1´335,66
	OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18)							
38 / 151 01.A17.A80.005 07/02/2018	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo in legno di abete per serramenti interni PIANO PRIMO WC 5		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO m²					1,89	41,37	78,19
39 / 152 NP.010 07/02/2018	Fornitura di porta interna ad una o due ante, dim. cm. 80/90/120x210, telarone in massello di legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno smaltato, con colorazione a scelta della D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale, maniglia e cerniere in ottone cromato opaco, coprifili ecc., opere murarie ed ogni altro onere compresi Vedi voce n° 151 [m² 1.89]					1,89		
	SOMMANO m²					1,89	238,65	451,05
	A RIPORTARE							18´466,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							18´466,64
40 / 153 01.A17.B70.005 07/02/2018	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 152 [m² 1.89]					1,89		
	SOMMANO m²					1,89	42,99	81,25
41 / 154 NP.046 07/02/2018	Fornitura e posa di griglietta di transfert in alluminio DIM.=40x20cm. da applicare sulle porte in legno dei w.c. ciechi PIANO PRIMO WC 5					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	86,40	86,40
	Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18) euro							696,89
	OPERE DA FABBRO (SbCat 19)							
42 / 155 01.P13.N50.010 02/02/2018	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente cm 90x210 PIANO SEMINTERRATO CUCINA UFFICIO AMMINISTRATIVO SGOMBERO PIANO SOTTOTETTO COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO					 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					4,00	251,86	1´007,44
43 / 156 01.P13.N50.020 07/02/2018	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente cm 120x210 PIANO SEMINTERRATO DISIMPEGNO U.S.					 2,00		
	SOMMANO cad					2,00	341,22	682,44
44 / 157 01.P13.N50.025 07/02/2018	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 a due battenti cm 120x210 PIANO SEMINTERRATO U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO					 1,00		
	SOMMANO cad					1,00	562,78	562,78
45 / 158 01.A18.B18005 07/02/2018	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi spessore Vedi voce n° 155 [cad 4.00] Vedi voce n° 156 [cad 2.00] Vedi voce n° 157 [cad 1.00] PIANO SEMINTERRATO PORTA FILTRO VANO SCALA PIANO PRIMO PORTA FILTRO VANO SCALA		 0,90 1,20 1,20 1,20 1,20		 2,100 2,100 2,100 2,100 2,100	 7,56 5,04 2,52 2,52 2,52		
	SOMMANO m²					20,16	44,97	906,60
46 / 159 01.P14.C18010 06/05/2016	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia e chiave PIANO SEMINTERRATO U.S. SU VIA VECCHIA DI SALUZZO DISIMPEGNO PIANO PRIMO DISIMPEGNO PIANO SOTTOTETTO COLLEGAMENTO CON AMPLIAMENTO					 2,00 3,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cadauno					7,00	206,92	1´448,44
47 / 160 01.A18.G10	Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno Vedi voce n° 159 [cadauno 7.00]					 7,00		
	A RIPORTARE					7,00		23´241,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					7,00		23´241,99
005 06/05/2016	SOMMANO cadauno					7,00	65,87	461,09
	Parziale OPERE DA FABBRO (SbCat 19) euro							5´068,79
	OPERE DA DECORATORE (SbCat 21)							
48 / 163 01.A20.A60.0 05 06/05/2016	Raschiatura o lavatura di vecchie tinte, stuccatura e scartavetratura eseguita su intonaci interni gia' tinteggiati Per superfici di almeno m² 4 PARETI PIANO PRIMO WC 5		7,50		1,600	12,00		
	SOFFITTO PIANO PRIMO WC 5		3,40			3,40		
	SOMMANO m²					15,40	2,09	32,19
49 / 164 01.A20.E60.0 05 07/02/2018	Applicazione fissativo Su soffitti e pareti interne Vedi voce n° 163 [m² 15.40]					15,40		
	SOMMANO m²					15,40	1,72	26,49
50 / 165 01.A20.E30.0 05 07/02/2018	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni Vedi voce n° 164 [m² 15.40]					15,40		
	SOMMANO m²					15,40	4,48	68,99
	Parziale OPERE DA DECORATORE (SbCat 21) euro							127,67
	ECONOMIE (SbCat 26)							
51 / 166 20/09/2018	Arrotondamento adeguamento esistente TOTALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4,25	4,25
	Parziale ECONOMIE (SbCat 26) euro							4,25
	Parziale IVA 10% (Cat 1) euro							23´835,00
	Parziale ADEGUAMENTO ESISTENTE (SpCat 1) euro							23´835,00
	A RIPORTARE							23´835,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							23´835,00
	AMPLIAMENTO (SpCat 2) MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4)							
52 / 33 NP.066 30/01/2018	Esecuzione di murature di tamponamento monostrato non portanti, costituite da blocchi in calcestruzzo aerato autoclavato tipo Ytong Climagold o similari, con dichiarazione di prestazione DOP e marcatura CE conforme a UNI EN 771-4, materiale naturale a basso impatto ambientale ed esente da emissioni nocive (dichiarazione EPD), delle dimensioni di 62,5 cm (L) x 20 cm (H) x 40 cm (sp.), dotati di maniglie e profili maschio-femmina, densità nominale 300 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,072 W/mK,, trasmittanza termica U=0,17 W/m²K, sfasamento 16h e 25', potere fonoassorbente 47 dB, reazione al fuoco Euroclasse A1. I blocchi devono essere legati in orizzontale con malta collante tipo Ytong (o similare),classeM10,a giunto sottile sp. 1-3 mm, stesa con apposita cazzuola dentata,consumomedio19kg/m3. Nella voce è compresa anche la realizzazione degli architravi delle aperture, mediante fornitura e installazione degli appositi elementi speciali in calcestruzzo aerato autoclavato avendo cura di rispettare le indicazioni per il montaggio. E' compresa anche la correzione dei ponti termici dei pilastri con blocchi Multipor o similari, dello spessore di 10 cm, aventi densità nominale 110 kg/m3, conducibilità termica l10, dry 0,045W/mK. Sono compresi oneri e magisteri per l'esecuzione di mazzette e architravi come sopra descritti e quant'altro si renda necessario a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, conformemente al progetto e secondo le indicazioni tecniche del produttore. Sono compresi anche lo scarico e il trasporto al piano della merce in cantiere, esclusi i ponteggi sopra i 4 metri di altezza							
	PIANO SEMINTERRATO							
	TOTALE		70,00		3,500	245,00		
	DETRAZIONE APERTURE	5,00	1,80		1,000	-9,00		
		4,00	0,90		1,000	-3,60		
			1,20		2,200	-2,64		
		3,00	0,60		1,000	-1,80		
			3,90		2,800	-10,92		
			2,95		2,700	-7,97		
			1,50		1,000	-1,50		
		2,00	2,80		3,200	-17,92		
	DETRAZIONE SETTI C.A.		14,50		3,500	-50,75		
	PIANO PRIMO							
	TOTALE		70,00		3,800	266,00		
	DETRAZIONE APERTURE	6,00	1,80		1,450	-15,66		
		4,00	0,90		1,450	-5,22		
		3,00	0,60		1,450	-2,61		
			1,20		2,450	-2,94		
		2,00	1,50		2,450	-7,35		
			0,90		2,450	-2,21		
		2,00	2,80		3,600	-20,16		
	DETRAZIONE SETTI C.A.		14,50		3,800	-55,10		
	PIANO SECONDO							
	TOTALE		70,00		3,400	238,00		
	DETRAZIONE APERTURE	6,00	1,80		1,450	-15,66		
		4,00	0,90		1,450	-5,22		
		3,00	0,60		1,450	-2,61		
			1,20		2,450	-2,94		
		2,00	1,50		2,450	-7,35		
			0,90		2,450	-2,21		
		2,00	2,80		3,100	-17,36		
	DETRAZIONE SETTI C.A.		14,50		3,400	-49,30		
	PIANO SOTTOTETTO							
	TOTALE		11,80		1,800	21,24		
			58,20		0,500	29,10		
	DETRAZIONE APERTURE	2,00	2,80		1,650	-9,24		
	BOW-WINDOW *(H/peso=3,65+3,5)	2,00	1,20		7,150	17,16		
	Sommano positivi m²					816,50		
	Sommano negativi m²					-329,24		
	SOMMANO m²					487,26	90,70	44´194,48
53 / 34 01.P05.A90.0 10 12/11/2018	Blocchi pieni in calcestruzzo cellulare leggero ottenuti dall'impasto di cemento, acqua, sabbia ed apposito schiumogeno della densita' di 800 kg/m³, adatti alla realizzazione di muri di tamponamento termo - fono isolanti delle dimensioni di cm 40X25X20							
	PIANO SOTTOTETTO							
	TORRINO ASCENSORE		11,00		4,000	44,00		
	SOMMANO m²					44,00	20,51	902,44
54 / 36 NP.076 02/02/2018	Fornitura e posa in opera di parete divisoria interna ad orditura metallica singola e doppio rivestimento in lastre di gesso-fibraKnauf, dello spessore totale di 150 mm, tipo Sistema KMA o similari. L'orditura metallica verrà realizzata con profili Knauf in acciaio zincato con classificazione di 1° scelta, a norma UNI EN 10327-10326 spessore 0,6 mm, delle dimensioni di: guide a "U" 40x100x40 mm., montanti a "C" 50x100x50 mm, posti ad interasse non superiore a 600 mm. Isolata dalle strutture perimetrali con nastro monoadesivoKnauf con funzione di taglio acustico, dello spessore di 3,5 mm. I profili saranno marcati CE conformemente alla norma armonizzata EN 14195, in classe A1 di reazione al fuoco, prodotti secondo il sistema qualità UNI-EN-ISO9001-2000. Il rivestimento su entrambi i lati dell'orditura sarà realizzato con una lastra in gesso-fibra tipo Vidiwall da 12,5 mm+ una lastra normale GKB da 12,5 mm (a vista), avvitate all'orditura metallica con viti autoperforanti fosfatate. Nell'intercapedine sarà inserito un materassino di lana di roccia dello spessore di 60 mm e densità 40 kg/m³, in modo tale da raggiungere un valore Rw=61 dB e un valore EI 90. Tale materassino non è							
	A RIPORTARE							68´931,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							68´931,92
	compreso nel presente prezzo ed è conteggiato a parte. La fornitura in opera sarà comprensiva della stuccatura dei giunti, degli angoli e delle teste delle viti in modo da ottenere una superficie pronta per la finitura.Le modalità per la messa in opera saranno conformi alle norme UNI 9154 parte I e alle prescrizioni del produttore							
	PIANO SEMINTERRATO		28,35		3,150	89,30		
	DETRAZIONE APERTURE	3,00	1,20		2,100	-7,56		
	PIANO PRIMO		81,95		3,600	295,02		
			1,90		1,200	2,28		
	DETRAZIONE APERTURE	8,00	1,20		2,100	-20,16		
		8,00	0,90		2,100	-15,12		
			0,80		2,100	-1,68		
	PIANO SECONDO		4,20		3,200	13,44		
	PIANO SOTTOTETTO		4,20		1,650	6,93		
	Sommano positivi m²					406,97		
	Sommano negativi m²					-44,52		
	SOMMANO m²					362,45	49,70	18´013,77
55 / 37 NP.003 07/11/2018	Fornitura e posa in opera di controparete EI 60, ad orditura singola e rivestimento doppio, tipo Knauf, dello spessore complessivo di 75 mm, composta da orditura metallica in profili guida orizzontali ad U, in acciaio zincato con spessore di 50/50 mm della sezione di 6/10 mm bloccati rigidamento a soffitto ed a pavimento con idonei fissaggi posti ad interasse non superiore a 900 mm ed alla base dei montanti delle porte, profili dei montanti a C in acciaio zincato con spessore di 6/10 dotati di fori per impianti, inseriti nelle guide ad U ad interasse di 600 mm, e rivestimento dell'orditura metallica con doppia lastra normale tipo GKB dello spessore di 12,5 mm ciascuna, quindi 25 mm complessivi, e isolante interno in lana di roccia (conteggiato a parte), avvitate con viti autoperforanti fosfatate poste a interasse di 800 mm per il primo strato ed a interasse di 250 mm per il secondo strato, compresa la stuccatura dei giunti piani, degli angoli e delle teste delle viti. La controparete, addossata a pareti esistenti in muratura di diverso spessore, dovrà sempre garantire un EI complessivo del pacchetto non inferiore a 60 e un Rw>=61 dB							
	PIANO SEMINTERRATO		2,80		3,150	8,82		
	PIANO PRIMO		2,95		3,600	10,62		
	RIVESTIMENTO PILASTRI							
	PIANO SEMINTERRATO		10,00		3,150	31,50		
	PIANO PRIMO		4,40		3,600	15,84		
	SOMMANO m²					66,78	34,15	2´280,54
	Parziale MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI (SbCat 4) euro							65´391,23
	COPERTURE (SbCat 7)							
56 / 51 NP.078 05/02/2018	Realizzazione di copertura continua in RHEINZINK-prePATINA blue-grey o graphite-grey Zinco al titanio (lega Zn-Cu-Ti), o similari, conforme alla norma DIN EN 988, alla certificazione sul controllo della qualità EN ISO 9001, al marchio QUALITY ZINC rilasciato dal TUV, al certificato IGEF, alla dichiarazione ambientale ECO, con identificazione e garanzia di origine (timbratura continua del laminato). "Prepatinatura" mediante processo di decapaggio del DBP n. 2757592 (tale da non alterare la superficie del laminato, permettendo la formazione della patina naturale). L'installazione dovrà essere eseguita da installatore di qualità attestante la specifica qualifica nella tecnica d'installazione (secondo manualistica Rheinzink). Spessore della lamiera: 0,70 - 0,80 mm. In merito all'installazione sono da rispettare le indicazioni della manualistica RHEINZINK nonché le raccomandazioni dell'Eurocodice per coperture e rivestimenti metallici. Le lastre saranno disposte parallele, aggraffate con la tecnica della doppia aggraffatura, posate su tavolato ventilato predisposto, spess. 0,70 mm int. 600 mm, valutato a parte. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	COPERTURA (incidenza pendenza 1,08%)		420,00		1,080	453,60		
	SOMMANO m²					453,60	90,35	40´982,76
57 / 52 NP.079 21/02/2018	Fornitura e posa in opera di colmo aerato a due falde composto da copertina in RHEINZINK (sviluppo 700 mm), fissata in modo indiretto e scorrevolemediante aggancio su anime in acciaio zincato, giunti di compensazione - dilatazione alla distanzeindicate nonché lamiera forata/stirata RHEINZINK nel rispetto del rapporto della superficie libera d'aerazione prevista dalla normativa. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	COPERTURA							
	ORIZZONTALE		35,00			35,00		
	INCLINATO (incidenza pendenza 1,08)		25,00		1,080	27,00		
	SOMMANO m					62,00	72,40	4´488,80
58 / 53 NP.080 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di faldaleria di chiusura/raccordo perimetrale in RHEINZINK, composta da frontalini e copertine (sviluppo 400 mm), fissate in modo indiretto e scorrevole mediante aggancio su anime in acciaio zincato e giunti di compensazione dilatazione) nonché scossalina di gronda e lamiera forata/stirata RHEINZINK. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	SBORDO CORNICIONE		60,00			60,00		
	SOMMANO m					60,00	47,40	2´844,00
	A RIPORTARE							137´541,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							137´541,79
59 / 54 NP.081 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di canale di gronda interno in RHEINZINK, sviluppo 900 mm, completo di staffe in acciaio zincato, di compensatori-dilatazione alle distanze massime indicate, giunzioni saldate a stagno e accessori. Installazione con ventilazione fra canale principale e gronda di sicurezza. La sottogronda di sicurezza in guaina si intende predisposta. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	COPERTURA							
	FACCIATA LATERALE 2		2,65			2,65		
	FACCIATA NORD-OVEST		27,70			27,70		
	FACCIATA NORD-EST		13,00			13,00		
	FACCIATA SUD-EST		7,60			7,60		
	FACCIATA LATERALE 1		3,75			3,75		
	SOMMANO m					54,70	68,65	3´755,16
60 / 55 NP.082 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di tubo pluviale in RHEINZINK, diametro 100 mm, completo di gomiti, collari in zinco al titanio ed accessori vari necessari per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	FACCIATA LATERALE 2		13,00			13,00		
	FACCIATA NORD-EST	2,00	13,00			26,00		
	FACCIATA LATERALE 1		13,00			13,00		
	SOMMANO m					52,00	42,15	2´191,80
61 / 56 NP.083 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di sistema paraneve, formato da appositi morsetti e tubi in alluminio, da posizionare adeguatamente sulle aggraffature (a ridosso della linea di gronda). Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	FACCIATA NORD-OVEST		42,00			42,00		
	FACCIATA NORD-EST		15,00			15,00		
	FACCIATA SUD-EST		16,00			16,00		
	FACCIATA LATERALE 1		8,00			8,00		
	VANO ASCENSORE	2,00	5,50			11,00		
	SOMMANO m					92,00	51,30	4´719,60
62 / 57 NP.084 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di kit linea vita per coperture con struttura lignea, tipo Gamba Safety modello Round, o similari, certificato secondo la normativa UNI EN 795:2012, composto da: n° 4 ancoraggi in Alluminio Aeronautico Ergal 7075 e Acciaio Inox; n° 1 Ancoraggio sottotegola/antipendolo Mod. Double One Gamba Safety; n° 25 mt. Fune brevettata a doppio rivestimento in ACCIAIO + KEVLAR + POLIESTERE Mod. Gairon Gamba Safety; n° 1 Tenditore in ACCIAIO INOX 316 A4; n° 1 sistema di bloccaggio mod. Block Stop - Talurit Brevettato; n° 3 Staffe Dissipatrici fornite per altezze di ancoraggi superiori a 500 mm; n° 3 Guaine Siliconiche Antinfiltrazioni; n° 1 Targhetta di segnalazione presenza Linea Vita (obbligatoria per normativa). Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	COPERTURA					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	2´785,00	2´785,00
63 / 58 NP.085 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di raccordi a corpi emergenti: camini, sfiati, antenne, ecc. L'esecuzione dei raccordi è da eseguire secondo le indicazioni dell'Eurocodice. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	TOTALE					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1´500,00	1´500,00
64 / 59 NP.086 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di supporto continuo ventilato predisposto per la posa della copertura in RHEINZINK, formato da un assito in legno, abete con superficie grezza da segheria, larghezza 80-120 mm, spessore min. 30 mm.Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	Vedi voce n° 51 [m² 453.60]					453,60		
	SOMMANO m²					453,60	29,55	13´403,88
65 / 60 NP.087 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di sottomanto a tenuta impermeabile e traspirante da posare sopra la coibentazione + la Stuoia speciale a filamenti trid. AIR-Z ® da mettere sotto il laminato RHEINZINK. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	Vedi voce n° 59 [m² 453.60]					453,60		
	SOMMANO m²					453,60	7,40	3´356,64
66 / 61 01.P15.E30.0 11 05/02/2018	Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) Sezione cm 5x5 INCIDENZA LISTELLATURA 2ml/mq							
	Vedi voce n° 60 [m² 453.60]	2,00				907,20		
	SOMMANO m					907,20	0,55	498,96
67 / 62 01.A17.A60.0 05 24/08/2018	Posa in opera di legname di qualsiasi natura lavorato sulle diverse facce, comprese le opere accessorie Per davanzali, tavolati, imbottitura, montanti, traverse, listelli, zoccolini, piani d'armadio ecc. e per quantitativi superiori a m³ 0,1							
	LISTELLI 5X5cm		907,20	0,050	0,050	2,27		
	A RIPORTARE					2,27		169´752,83

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					2,27		169´752,83
	SOMMANO m³					2,27	757,53	1´719,59
68 / 63 NP.088 05/02/2018	Fornitura e posa di strato ermetico (freno al vapore con valore Sd>2m) Vedi voce n° 60 [m² 453.60]					453,60		
	SOMMANO m²					453,60	3,95	1´791,72
69 / 64 01.P16.F30.020 05/02/2018	Pannelli OSB, resistenti all'acqua, ottenuto dal riciclaggio e dalla pressatura di lamelle in legno sovrapposte in strati con l'orientamento delle scaglie lunghe alternato. Per sotto parquet, coperture dei tetti, pavimentazione, scaffalature, piai di lavoro industriali, ecc. spessore pari a 18 mm Vedi voce n° 63 [m² 453.60]					453,60		
	SOMMANO m²					453,60	6,77	3´070,87
70 / 65 NP.065 05/02/2018	Posa in opera di pannelli OSB per formazione di coperture continue, comprese le opere accessorie Vedi voce n° 64 [m² 453.60]					453,60		
	SOMMANO m²					453,60	12,35	5´601,96
	Parziale COPERTURE (SbCat 7) euro							92´710,74
	MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8)							
71 / 1 NP.135 15/02/2018	Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato composto da membrane prefabbricate a base bituminosa armate con supporto in poliestere, applicate a fiamma previa spalmatura sul piano di posa in bitume ossidato a caldo, strato separatore, compresa la formazione di sguscia ed ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta. Fornitura e posa in opera di manto impermeabile monostrato composto da membrane prefabbricate a base bituminosa armate con supporto in poliestere, applicate a fiamma previa spalmatura sul piano di posa in bitume ossidato a caldo, strato separatore, compresa la formazione di sguscia ed ogni altro onere compreso per dare l'opera compiuta. LATO STRADA		28,80		3,200	92,16		
	LATO CORTILE - GIARDINO		48,80		1,200	58,56		
	SOMMANO m²					150,72	14,50	2´185,44
72 / 20 NP.023 31/01/2018	Fornitura e posa in opera di malta cementizia bicomponente elastica tipo Mapei Mapelastic o similari, per l'impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine, avente le seguenti caratteristiche tecniche:Consistenza dell'impasto: plastica-spatolabile - Rapporto dell'impasto: comp. A :comp. B = 3 : 1 - Durata dell'impasto: circa 1 h - Temperatura di applicazione permessa: da +5°C a +35°C - Spessore minimo di applicazione: 2 mm in due mani. Classificazione: EN 1504-2 - rivestimento (C) principi PI, MC e IR, prodotto in accordo alla normativa EN 14891 - Applicazione: spatola o spruzzo PAVIMENTI PIANO SEMINTERRATO MARCIAPIEDE US		6,20			6,20		
	PIANO PRIMO ANTI WC		2,30			2,30		
	WC		2,60			2,60		
	WC H		3,30			3,30		
	WC 1/2		5,00			5,00		
	WC 3/4		5,00			5,00		
	BALCONE		5,00			5,00		
	PIANO SECONDO BALCONE		5,00			5,00		
	SOMMANO m²					34,40	15,90	546,96
	Parziale MANTI IMPERMEABILI (SbCat 8) euro							2´732,40
	ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9)							
73 / 9 01.P09.A57.025 05/02/2018	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100 mm PIANO SEMINTERRATO SU IGLOO E TRAVI ROVESCE		90,00			90,00		
	SOMMANO m²					90,00	21,45	1´930,50
74 / 10 01.P09.A12.030 31/01/2018	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm COPERTURA (incidenza pendenza 1,08)		325,00		1,080	351,00		
	SOMMANO m²					351,00	7,41	2´600,91
	A RIPORTARE							189´200,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							189´200,78
75 / 11 01.P09.B11.0 20 14/08/2018	Pannelli rigidi in lana di roccia della densita' di 70 kg/m³ e lamda inferiore a 0,035 W/mK. Per l'isolamento termo-acustico di pareti e solai e trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore 60 mm							
	PIANO SEMINTERRATO INTRADOSSO SOLAIO		325,00			325,00		
	PIANO PRIMO INTRADOSSO SOLAIO		325,00			325,00		
	SOMMANO m²					650,00	6,54	4´251,00
76 / 12 01.A09.G50. 005 20/05/2014	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici in piano e simili							
	Vedi voce n° 9 [m² 90.00]					90,00		
	Vedi voce n° 10 [m² 351.00]					351,00		
	Vedi voce n° 11 [m² 650.00]					650,00		
	SOMMANO m²					1´091,00	6,54	7´135,14
77 / 13 01.P09.A55.0 10 31/01/2018	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,036 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 100 mm							
	INTERCAPEDINE LATO STRADA		28,80		0,600	17,28		
	SOMMANO m²					17,28	13,81	238,64
78 / 14 01.P09.A12.0 30 14/08/2018	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 100 mm							
	INTERCAPEDINE LATO STRADA		28,80		0,900	25,92		
	SOMMANO m²					25,92	7,41	192,07
79 / 15 01.P09.A52.0 15 20/06/2018	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 300 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda pari a 0,032 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 40 mm							
	RIVESTIMENTO SPIGOLI		3,00		0,600	1,80		
	SOMMANO m²					1,80	4,06	7,31
80 / 16 01.P09.A57.0 15 14/08/2018	Pannelli in polistirene espanso estruso (XPS) con o senza pelle, resistenza a compressione pari a 500 kpa (secondo la norma UNI EN 13164), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,037 W/mK. Per isolamento termico interno ed esterno spessore 60 mm							
	ISOLAMENTO BALCONI	2,00	2,60	4,200		21,84		
		2,00	1,60	0,200		0,64		
	SOMMANO m²					22,48	16,18	363,73
81 / 17 01.P09.A12.0 10 15/06/2018	Pannello in polistirene espanso sintetizzato (EPS), esenti da CFC o HCFC, resistenza a compressione pari a 120 kpa e densità compresa tra 18-25 kg/m³ (secondo la norma UNI EN 13163), euroclasse E di resistenza al fuoco, marchiatura CE, lambda inferiore a 0,035 W/mK. Per isolamento termico di pareti e solai spessore 40 mm							
	ISOLAMENTO CORNICIONE IN C.A. *(larg.=1,100+0,6)		12,50	1,700		21,25		
	RIVESTIMENTO SPIGOLI		3,00		10,400	31,20		
	CORNICI FINESTRE - ESTERNO							
	FACCIATA LATERALE 2		2,00			2,00		
	FACCIATA NORD-OVEST		36,50			36,50		
	FACCIATA NORD-EST		23,20			23,20		
	FACCIATA SUD-EST		15,50			15,50		
	FACCIATA LATERALE 1		9,30			9,30		
	CORNICI FINESTRE - IMBOTTE							
	180X100		5,60		0,100	0,56		
	90X100		3,80		0,100	0,38		
	180X145		6,50		0,100	0,65		
	90X145		4,70		0,100	0,47		
	60X100		3,20		0,100	0,32		
	60X145		4,10		0,100	0,41		
	120X245		6,10		0,100	0,61		
	150X100		5,00		0,100	0,50		
	150X245		6,40		0,100	0,64		
	90X245		5,80		0,100	0,58		
	US		5,60		0,100	0,56		
	VETRATA + US		19,50		0,100	1,95		
	SOMMANO m²					146,58	2,96	433,88
82 / 18 03.A07.A01.0	Realizzazione di isolamento termico a cappotto con lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del							
	A RIPORTARE							201´822,55

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							201´822,55
05 15/06/2018	fabbricato. Sono compresi inoltre gli oneri relativi a: incollaggio e/o tassellatura e sagomatura dei pannelli, rasatura, stesura di fissativo, applicazione del rasante a base di calce idraulica naturale steso con spatola d'acciaio, compresa la posa di rete d'armatura e di ogni altro onere necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. (esclusa la fornitura dell'isolante) Su superfici esterne verticali							
	Vedi voce n° 13 [m² 17.28]					17,28		
	Vedi voce n° 14 [m² 25.92]					25,92		
	Vedi voce n° 15 [m² 1.80]					1,80		
	Vedi voce n° 16 [m² 22.48]					22,48		
	Vedi voce n° 17 [m² 146.58]					146,58		
	SOMMANO m²					214,06	43,90	9´397,23
83 / 31 NP.098 15/02/2018	Fornitura e posa in opera di materassino elastico anticalpestio caratterizzato da un Lw pari o superiore a 28 dB ed una rigidità dinamica apparente inferiore a 20 MN/m³, tipo Upgrei8 di Isolgomma o similari, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE		155,00			155,00		
	CAMERA 1		20,60			20,60		
	CAMERA 2		20,60			20,60		
	CAMERA 3		20,20			20,20		
	CAMERA 4		20,40			20,40		
	CAMERA 5		19,70			19,70		
	ANTI WC 1/2		3,30			3,30		
	ANTI WC 3/4		3,30			3,30		
	DISIMPEGNO		19,80			19,80		
	FILTRO		13,20			13,20		
	ANTI WC		2,30			2,30		
	WC		2,60			2,60		
	WC H		3,30			3,30		
	WC 1/2		5,00			5,00		
	WC 3/4		5,00			5,00		
	FASCIA PERIMETRALE							
	PAVIMENTO							
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE		54,00		0,200	10,80		
	CAMERA 1		18,30		0,200	3,66		
	CAMERA 2		18,30		0,200	3,66		
	CAMERA 3		18,90		0,200	3,78		
	CAMERA 4		18,30		0,200	3,66		
	CAMERA 5		17,90		0,200	3,58		
	ANTI WC 1/2		7,50		0,200	1,50		
	ANTI WC 3/4		7,50		0,200	1,50		
	DISIMPEGNO		17,90		0,200	3,58		
	FILTRO		16,90		0,200	3,38		
	ANTI WC		6,60		0,200	1,32		
	WC		6,00		0,200	1,20		
	WC H		7,40		0,200	1,48		
	WC 1/2		9,30		0,200	1,86		
	WC 3/4		9,30		0,200	1,86		
	SOMMANO m²					361,12	15,35	5´543,19
84 / 32 NP.099 15/02/2018	Fornitura e posa in opera di fascia taglia-muro per desolidarizzare le pareti pesanti dalle solette per evitare la propagazione strutturale del rumore, tipo Rubber-Kem o similari, di densità pari a 730 Kg/m³ con spessore pari a 5 mm, con resistenza alla compressione del 25% pari a 6 Kg/cm², certificata per un miglioramento acustico di 5-7 dB, compresa la colla e tutto quanto necessita per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	PIANO SEMINTERRATO							
	TOTALE		58,20	0,400		23,28		
	PIANO PRIMO							
	TOTALE		58,20	0,400		23,28		
	PIANO SECONDO							
	TOTALE		58,20	0,400		23,28		
	PIANO SOTTOTETTO							
	TOTALE		58,20	0,400		23,28		
	SOMMANO m²					93,12	18,80	1´750,66
85 / 35 NP.075 31/01/2018	Realizzazione di murature e isolamento termico mediante impiego di pannelli a base di idrati di silicato di calcio autoclavato tipo MULTIPOR o similari, della dimensione di 600x390 mm e con uno spessore complessivo di 200 mm (140 esterno + 60 interno) aventi le seguenti caratteristiche: conduttività termica di calcolo = 0,045 W/mK; Reazione al fuoco = Euroclasse A1 secondo UNI EN 13501-1; Resistenza a compressione < 0,30 N/mm²; Resistenza alla diffusione del vapore = 3. L'ancoraggio dei pannelli al supporto, posati a giunto sfalsato di almeno 15 cm, sarà realizzato mediante stesura di malta leggera a base di calce/cemento tipo Malta Leggera Multipor per cordoli lungo il perimetro del pannello e per punti sulla superficie ed inserimento d'appositi tasselli a vite (no percussione) tipo STR-U. Tutto compreso quanto necessario per dare il lavoro finito e a regola d'arte secondo le disposizioni tecniche previste dalla casa produttrice							
	SOLETTE C.A.	3,00	70,00		0,300	63,00		
	SETTI C.A							
	PIANO SEMINTERRATO		14,50		3,500	50,75		
	A RIPORTARE					113,75		218´513,63

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					113,75		218´513,63
	PIANO PRIMO		14,50		3,800	55,10		
	PIANO SECONDO		14,50		3,400	49,30		
	MURO VANO ASCENSORE							
	PIANO SEMINTERRATO		3,00		3,350	10,05		
	DETRAZIONE APERTURE		1,60		2,000	-3,20		
	PIANO PRIMO		3,00		3,800	11,40		
	DETRAZIONE APERTURE		1,60		2,000	-3,20		
	Sommano positivi m²					239,60		
	Sommano negativi m²					-6,40		
	SOMMANO m²					233,20	82,65	19´273,98
86 / 38 01.P09.B07.0 10 05/02/2018	Pannelli in lana di roccia per isolamenti termoacustici di densita' di 40 kg/m³ e lamda pari a 0,035 W/mK; trattata con resine termoindurenti, euroclasse A1 spessore mm 60 Vedi voce n° 36 [m² 362.45]					362,45		
	SOMMANO m²					362,45	3,98	1´442,55
87 / 39 01.A09.G50. 010 05/02/2018	Posa in opera di materiali per isolamento termico (lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano, materiali similari) sia in rotoli che in lastre di qualsiasi dimensione e spessore, compreso il carico, lo scarico, il trasporto e deposito a qualsiasi piano del fabbricato Per superfici verticali o simili Vedi voce n° 38 [m² 362.45]					362,45		
	SOMMANO m²					362,45	10,16	3´682,49
	Parziale ISOLAMENTI TERMOACUSTICI (SbCat 9) euro							58´243,28
	CONTROSOFFITTATURE (SbCat 10)							
88 / 40 NP.035 21/02/2018	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre di cartongesso per ambienti umidi, a compensazione igrometrica, capacità di assorbimento pari al 20%, da mm.12,5, compresa la struttura di sostegno e le traversine di irrigidimento in metallo, compresa la stuccatura finale							
	PIANO PRIMO							
	WC		2,60			2,60		
	WC H		3,20			3,20		
	WC 1/2		4,90			4,90		
	WC 3/4		4,90			4,90		
	WC 5		3,40			3,40		
	SOMMANO m²					19,00	34,40	653,60
89 / 41 NP.036 21/02/2018	Fornitura e posa in opera di controsoffittatura in lastre di cartongesso rivestito Classe 1 di reazione al fuoco, da mm.12,5, compresa la struttura di sostegno e le traversine di irrigidimento in metallo, compresa la stuccatura finale							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SOSTA AMBULANZE		40,40			40,40		
	DISIMPEGNO		28,60			28,60		
	FILTRO		12,70			12,70		
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO DI PIANO 1		152,40			152,40		
	ANTI WC		2,10			2,10		
	CAMERA 1		20,50			20,50		
	CAMERA 2		20,50			20,50		
	CAMERA 3		20,20			20,20		
	CAMERA 4		20,40			20,40		
	CAMERA 5		19,70			19,70		
	ANTI WC 1/2		3,20			3,20		
	ANTI WC 3/4		3,20			3,20		
	DISIMPEGNO		19,80			19,80		
	FILTRO		12,70			12,70		
	SOMMANO m²					376,40	29,00	10´915,60
	Parziale CONTROSOFFITTATURE (SbCat 10) euro							11´569,20
	INTONACI - CORNICI (SbCat 11)							
90 / 42 NP.089 31/01/2018	Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne ed esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare							
	ESTERNO							
	PIANO SEMINTERRATO							
	TOTALE		83,00		3,500	290,50		
	DETRAZIONE APERTURE		3,90		2,800	-10,92		
		2,00	2,80		3,200	-17,92		
			2,95		2,700	-7,97		
	PIANO PRIMO							
	TOTALE		83,00		3,800	315,40		
	A RIPORTARE					569,09		254´481,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					569,09		254´481,85
	DETRAZIONE APERTURE	2,00	2,80		3,600	-20,16		
	PIANO SECONDO							
	TOTALE		83,00		3,400	282,20		
	DETRAZIONE APERTURE	2,00	2,80		3,100	-17,36		
	PIANO SOTTOTETTO							
	TOTALE		11,50		1,650	18,98		
	DETRAZIONE APERTURE	2,00	2,80		1,650	-9,24		
	CORNICIONE ESTERNO		76,50		0,850	65,03		
	SOLETTE ESTERNE	3,00	83,00		0,300	74,70		
	Sommano positivi m²					1´046,81		
	Sommano negativi m²					-83,57		
	SOMMANO m²					963,24	7,10	6´839,00
91 / 43 NP.089 31/01/2018	Fornitura e posa in opera di intonaco di fondo tipo YTONG LP120 o similari, per pareti interne ed esterne, premiscelato alleggerito e idrofugato a base di calce e cemento, specifico per murature in blocchi di calcestruzzo cellulare							
	INTERNO							
	PIANO SEMINTERRATO							
	TOTALE		29,55		3,500	103,43		
	DETRAZIONE APERTURE		2,95		2,750	-8,11		
	PIANO PRIMO							
	TOTALE		83,35		3,800	316,73		
	DETRAZIONE APERTURE	2,00	2,80		3,600	-20,16		
	Sommano positivi m²					420,16		
	Sommano negativi m²					-28,27		
	SOMMANO m²					391,89	7,10	2´782,42
92 / 44 NP.116 20/09/2018	Fornitura e applicazione su intonaco di fondo di rasatura minerale per esterni tipo Finitura Ytong WF100, spessore minimo 3 mm, con interposta rete di armatura resistente agli alcali tipo YTONG							
	Vedi voce n° 42 [m² 963.24]					963,24		
	SOMMANO m²					963,24	5,75	5´538,63
93 / 45 NP.090 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di rasante per interni YTONG RY50 (o similare) da stendere su intonaco di fondo YTONG LP120							
	Vedi voce n° 43 [m² 391.89]					391,89		
	SOMMANO m²					391,89	5,05	1´979,04
	Parziale INTONACI - CORNICI (SbCat 11) euro							17´139,09
	SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12)							
94 / 2 01.P08.F10.015 05/02/2018	Tubo speciale in PVC per formazione drenaggi Diametro mm 160							
	PERIMETRO AMPLIAMENTO		77,60			77,60		
	SOMMANO m					77,60	6,50	504,40
95 / 3 01.A21.G60.005 05/02/2018	Posa in opera di tubo dreno per drenaggio In PVC rigido microfessurato							
	Vedi voce n° 2 [m 77.60]					77,60		
	SOMMANO m					77,60	6,28	487,33
96 / 4 01.A11.A10.005 05/02/2018	Formazione di drenaggi o vespai a ridosso di murature con l'utilizzo di ciottoli forniti dalla ditta, per quantitativi superiori a m³ 0.10 Eseguito a macchina, compresa l'assistenza di un operaio							
	LATO CORTILE - GIARDINO		48,80		0,300	14,64		
	SOMMANO m³					14,64	37,12	543,44
97 / 5 24.A62.T06.005 15/02/2018	Fornitura e posa in opera di tessuto - non tessuto							
	LATO CORTILE - GIARDINO		48,80		0,800	39,04		
	SOMMANO m²					39,04	1,33	51,92
98 / 8 NP.095 30/01/2018	Realizzazione di soletta areata con casseri a perdere modulari in polipropilene riciclato tipo IGLOO o similari, comprensiva di soletta superiore in calcestruzzo con Classe di Resistenza minima 28/35, spessore minimo 8 cm, armata con rete elettrosaldata 6/10x10 cm, con l'impiego di casseri con altezze comprese tra 40 e 50 cm. Tutto quanto compreso per dare l'opera finita a regola d'arte							
	PIANO SEMINTERRATO		60,00			60,00		
	SOMMANO m²					60,00	54,25	3´255,00
	A RIPORTARE							276´463,03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							276´463,03
99 / 19 NP.100 30/01/2018	Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³ Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³							
	PIANO SEMINTERRATO SU ISOLAMENTO		90,00		0,105	9,45		
	PIANO PRIMO		325,00		0,080	26,00		
	SOMMANO m³					35,45	124,20	4´402,89
	Parziale SOTTOFONDI - VESPAI (SbCat 12) euro							9´244,98
	PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13)							
100 / 6 01.P11.B42.035 15/02/2018	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore grigio							
	MARCIAPIEDE ESTERNO LUNGO STRADA		28,80	1,500		43,20		
	CORTILE		25,90	1,000		25,90		
	SOMMANO m²					69,10	14,39	994,35
101 / 7 01.A23.C80.010 15/02/2018	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8							
	Vedi voce n° 6 [m² 69.10]					69,10		
	SOMMANO m²					69,10	13,25	915,58
102 / 21 NP.073 30/01/2018	Fornitura di piastrelle in gres fine porcellanato, con superficie altamente performante, dall'estetica mossa e raffinata, attraverso il recupero e la lavorazione di materiali, nel completo rispetto dell'ambiente, tipo ECOncrete di Casalgrande Padana o similari, grip R10, formato 60x60 cm e spessore min. 9 mm							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SOSTA AMBULANZE		41,00			41,00		
	DISIMPEGNO		28,60			28,60		
	FILTRO		13,20			13,20		
	MARCIAPIEDE US		6,20			6,20		
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE		155,00			155,00		
	CAMERA 1		20,60			20,60		
	CAMERA 2		20,60			20,60		
	CAMERA 3		20,20			20,20		
	CAMERA 4		20,40			20,40		
	CAMERA 5		19,70			19,70		
	ANTI WC 1/2		3,30			3,30		
	ANTI WC 3/4		3,30			3,30		
	DISIMPEGNO		19,80			19,80		
	FILTRO		13,20			13,20		
	BALCONE		5,00			5,00		
	PIANO SECONDO							
	BALCONE		5,00			5,00		
	SOMMANO m²					395,10	18,35	7´250,09
103 / 22 NP.007 14/06/2016	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm							
	PAVIMENTI							
	PIANO PRIMO							
	ANTI WC		2,30			2,30		
	WC		2,60			2,60		
	WC H		3,30			3,30		
	WC 1/2		5,00			5,00		
	WC 3/4		5,00			5,00		
	SOMMANO m²					18,20	19,05	346,71
104 / 23 NP.007 31/01/2018	Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti in monocottura smaltata a pasta bianca, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici,superficie antiscivolo (coef >= R10) dimensioni 20x20cm							
	RIVESTIMENTO							
	PIANO PRIMO							
	ANTI WC		6,60		2,000	13,20		
	DETRAZIONE APERTURE		0,80		2,000	-1,60		
			0,60		1,100	-0,66		
	WC		6,00		2,000	12,00		
	DETRAZIONE APERTURE		2,60		2,000	-5,20		
			0,60		1,100	-0,66		
	WC H		7,40		2,000	14,80		
	DETRAZIONE APERTURE		0,80		2,000	-1,60		
	A RIPORTARE					30,28		290´372,65

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					30,28		290´372,65
			0,60		1,100	-0,66		
	WC 1/2		9,30		2,000	18,60		
	DETRAZIONE APERTURE		0,90		2,000	-1,80		
			0,90		1,100	-0,99		
	WC 3/4		9,30		2,000	18,60		
	DETRAZIONE APERTURE		0,90		2,000	-1,80		
			0,90		1,100	-0,99		
			0,90		1,100	-0,99		
	Sommano positivi m²					77,20		
	Sommano negativi m²					-16,95		
	SOMMANO m²					60,25	19,05	1´147,76
105 / 24 NP.063 06/05/2016	Posa in opera di pavimento eseguito in piastrelle di gres ceramico anche con fascia lungo il perimetro e anche disposto a disegni, dato in opera con malta cementizia; escluso il sottofondo o il rinzaffo Per una superficie di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 21 [m² 395.10] Vedi voce n° 22 [m² 18.20]					395,10 18,20		
	SOMMANO m²					413,30	19,55	8´080,02
106 / 25 NP.064 31/01/2018	Posa in opera di rivestimento di pareti con piastrelle rettangolari o quadrate, con o senza bisello dato in opera con malta cementizia, con giunti sigillati a cemento bianco; escluso il rinzaffo In caolino, maiolica smaltata o gres ceramico, per superfici di almeno m² 0,20 Vedi voce n° 23 [m² 60.25]					60,25		
	SOMMANO m²					60,25	23,30	1´403,83
107 / 26 NP.114 31/01/2018	Provvista di zoccolino battiscopa in monocottura smaltata a pasta bianca effetto simil cotto, inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici e chimici, con bordi arrotondati o a squadra, compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli) dimensioni 10x30cm							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SOSTA AMBULANZE		28,40			28,40		
	DETRAZIONE APERTURE		4,20			-4,20		
	DISIMPEGNO		17,90			17,90		
	DETRAZIONE APERTURE		3,60			-3,60		
	FILTRO		16,90			16,90		
	DETRAZIONE APERTURE		4,30			-4,30		
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO COMUNE - SALA POLIVALENTE		54,00			54,00		
	DETRAZIONE APERTURE		8,10			-8,10		
	CAMERA 1		18,30			18,30		
	DETRAZIONE APERTURE		2,10			-2,10		
	CAMERA 2		18,30			18,30		
	DETRAZIONE APERTURE		2,10			-2,10		
	CAMERA 3		18,90			18,90		
	DETRAZIONE APERTURE		2,10			-2,10		
	CAMERA 4		18,30			18,30		
	DETRAZIONE APERTURE		2,10			-2,10		
	CAMERA 5		17,90			17,90		
	DETRAZIONE APERTURE		2,10			-2,10		
	ANTI WC 1/2		7,50			7,50		
	DETRAZIONE APERTURE		2,70			-2,70		
	ANTI WC 3/4		7,50			7,50		
	DETRAZIONE APERTURE		2,70			-2,70		
	DISIMPEGNO		26,90			26,90		
	DETRAZIONE APERTURE		7,20			-7,20		
	FILTRO		16,90			16,90		
	DETRAZIONE APERTURE		5,50			-5,50		
	BALCONE		4,60			4,60		
	PIANO SECONDO							
	BALCONE		4,60			4,60		
	Sommano positivi m					276,90		
	Sommano negativi m					-48,80		
	SOMMANO m					228,10	3,95	901,00
108 / 27 01.A12.B60.005 31/01/2018	Posa in opera di zoccolino battiscopa levigati elucidati dello spessore cm 1 altezza da cm 6 a10, compreso la sigillatura dell'intonaco sul bordo superiore Per una lunghezza di almeno m 2 Vedi voce n° 26 [m 228.10]					228,10		
	SOMMANO m					228,10	6,66	1´519,15
109 / 28 NP.008 20/06/2016	Fornitura e posa di bordino di separazione in alluminio tra pavimenti di diversa pezzatura e/o materiale							
	PIANO SEMINTERRATO							
	FILTRO - FILTRO		1,20			1,20		
	PIANO PRIMO							
	FILTRO - FILTRO		1,20			1,20		
	ANTI WC - BAGNO 1/2		0,90			0,90		
	A RIPORTARE					3,30		303´424,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					3,30		303´424,41
	ANTI WC - BAGNO 3/4		0,90			0,90		
	ANTI WC - SOGGIORNO DI PIANO 1		0,90			0,90		
	BORDINO ESTERNO SU CORNICI IN CAPPOTTO DELLA FACCIATA							
	FACCIATA NORD-OVEST		10,00			10,00		
	FACCITA SUD - EST		3,50			3,50		
	FACCITA NORD - EST		8,00			8,00		
	FACCITA LATERALE 1		2,50			2,50		
	SOMMANO m					29,10	9,35	272,09
110 / 29	Operaio qualificato Ore normali							
01.P01.A20.0	SOVRAPREZZO PER POSA DEL BORDINO ESTERNO SU CORNICI IN CAPPOTTO DELLA FACCIATA					8,00		
05	ORE IN ECONOMIA E MATERIALI PER REALIZZARE LA SCRITTA OSPEDALE DI CARITA' SULLA							
24/08/2018	FACCIATANORD-OVEST					17,00		
	SOMMANO h					25,00	33,10	827,50
111 / 30	Fornitura e posa in opera di sguscia di raccordo tra pavimento e rivestimento di parete o							
NP.009	negli angoli formati dall'incontro delle pareti, avente forma concava, tipo Cerfix Proround M							
31/01/2018	- P o similari, realizzati in PVC							
	ANGOLO PAVIMENTO - RIVESTIMENTO							
	PIANO PRIMO							
	ANTI WC		6,60			6,60		
	DETRAZIONE APERTURE		0,80			-0,80		
	WC		6,00			6,00		
	DETRAZIONE APERTURE		2,60			-2,60		
	WC H		7,40			7,40		
	DETRAZIONE APERTURE		0,90			-0,90		
	WC 1/2		9,30			9,30		
	DETRAZIONE APERTURE		0,90			-0,90		
	WC 3/4		9,30			9,30		
	DETRAZIONE APERTURE		0,90			-0,90		
	ANGOLO RIVESTIMENTO - RIVESTIMENTO							
	PIANO PRIMO							
	ANTI WC	4,00			2,000	8,00		
		2,00			1,100	2,20		
	WC	4,00			2,000	8,00		
		2,00			1,100	2,20		
	WC H	6,00			2,000	12,00		
		2,00			1,100	2,20		
	WC 1/2	4,00			2,000	8,00		
		2,00			1,100	2,20		
	WC 3/4	4,00			2,000	8,00		
		2,00			1,100	2,20		
		2,00			1,100	2,20		
	Sommano positivi m					95,80		
	Sommano negativi m					-6,10		
	SOMMANO m					89,70	10,80	968,76
112 / 69	Fornitura e posa in opera di manufatti in pietra di Luserna spessore 3 cm e larghezza 25 cm,							
NP.062	per davanzali interni od esterni, davanzali per balconi, levigata compreso gocciolatoio,							
05/02/2018	posati su malta di cemento ed ogni altro onere							
	US		1,20			1,20		
	PORTE-FINESTRE	2,00	1,20			2,40		
		4,00	1,50			6,00		
		2,00	0,90			1,80		
	VETRATA + US		3,90			3,90		
	PORTONE AUTORIMESSA		2,95			2,95		
	SOMMANO m					18,25	78,80	1´438,10
	Parziale PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA (SbCat 13) euro							26´064,94
	POZZETTI - TUBAZIONI (SbCat 14)							
113 / 87	Scavo in trincea con pareti a scarpa, eseguito con adeguati mezzi meccanici, di terreni							
01.A01.A50.0	sciolti o compatti, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di							
10	muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello							
21/09/2018	scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm							
	I LATI LUNGO O SOTTO IL FABBRICATO LO SCAVO E' COMPRESO IN QUELLI DI FONDAZIONE							
	COLLEGAMENTO CON IL RIO		8,00	0,900	2,500	18,00		
			3,00	0,900	2,150	5,81		
			9,00	0,900	1,800	14,58		
	SOMMANO m³					38,39	10,71	411,16
114 / 88	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e							
01.A01.B87.0	depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e							
20	regolarizzazione Eseguito con mezzo meccanico							
21/09/2018	COLLEGAMENTO CON IL RIO *(H/peso=2,500-,4-,2)		8,00	0,900	1,900	13,68		
	A RIPORTARE					13,68		307´342,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					13,68		307´342,02
	(H/peso=2,15-,15-,4)		3,00	0,900	1,600	4,32		
	(H/peso=1,800-,4-,15)		9,00	0,900	1,250	10,13		
	SOMMANO m³					28,13	7,81	219,70
115 / 89 01.A02.C10.015 21/09/2018	Disfacimento di pavimentazione con accatastamento del materiale utilizzabile entro la distanza massima di metri 300, compreso il taglio dei bordi della pavimentazione; il compenso viene corrisposto come sovrapprezzo allo scavo e pertanto nella misura dello scavo non deve essere dedotto lo spessore della pavimentazione. In macadam, calcestruzzi cementizi, cubetti, masselli e pavimentazione bituminosa in genere, di qualunque tipo e spessore e con qualunque sottofondo, per superfici di m² 0,50 e oltre							
	CORTILE *(larg.=1,200+,5)		9,00	1,700		15,30		
	SOMMANO m²					15,30	11,51	176,10
116 / 90 01.A02.A40.005 21/09/2018	Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo non armato, in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono computati prima della demolizione Con carico e trasporto dei detriti alle discariche							
	ZONA ACCESSO CORTILE		3,00	1,200	0,150	0,54		
	SOMMANO m³					0,54	86,80	46,87
117 / 91 01.A23.C00.005 21/09/2018	Demolizione, ove occorra, con taglio e rifilatura di preesistente manto ammalorato, di cm 2 o cm 3 di spessore, compreso il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato Manto in asfalto colato o malta bituminosa							
	VICOLO		8,00	1,200		9,60		
	SOMMANO m²					9,60	9,06	86,98
118 / 92 01.A02.B20.015 21/09/2018	Taglio a sezione obbligata eseguito a mano performazione di vani, passate, sedi di pilastri o travi, sedi di cassoni per persiane avvolgibili e serrande etc in qualunque piano di fabbricato, compresa la salita o discesa a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti, il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato, computando i volumi prima della demolizione Eseguito su calcestruzzo armato, per sezioni non inferiori a m² 0,25							
	TAGLIO MURO CONTENIMENTO PER PASSAGGIO TUBO SCARICO ACQUE		0,25	0,250	0,300	0,02		
	SOMMANO m³					0,02	914,24	18,28
119 / 93 01.P26.B00.005 21/09/2018	Carico di materiali sciolti di qualsiasi provenienza sul mezzo di trasporto Eseguito con mezzo meccanico							
	Vedi voce n° 87 [m³ 38.39]					38,39		
	Vedi voce n° 88 [m³ 28.13]					-28,13		
	Vedi voce n° 89 [m² 15.30]				0,150	2,30		
	Sommano positivi m³					40,69		
	Sommano negativi m³					-28,13		
	SOMMANO m³					12,56	1,96	24,62
120 / 94 01.P26.A60.020 21/09/2018	Trasporto e scarico di materiale di scavo, demolizione e/o rifiuto ad impianto di smaltimento autorizzato, esclusi i costi di smaltimento e tributi se dovuti. In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza							
	Vedi voce n° 93 [m³ 12.56]					12,56		
	SOMMANO m³					12,56	2,73	34,29
121 / 95 29.P15.A25.010 21/09/2018	Conferimento ad impianto di smaltimento autorizzato di rifiuti delle attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti contaminati). Terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio (rif.codice CER 17 05) terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (rif.codice CER 17 05 04)							
	peso specifico terreno 1,8 t/mc							
	Vedi voce n° 87 [m³ 38.39]				1,800	69,10		
	Vedi voce n° 88 [m³ 28.13]				1,800	-50,63		
	Peso medio maceria 1.65 t/mc							
	Vedi voce n° 89 [m² 15.30]			0,150	1,650	3,79		
	Vedi voce n° 90 [m³ 0.54]				1,650	0,89		
	Vedi voce n° 91 [m² 9.60]			0,050	1,650	0,79		
	Vedi voce n° 92 [m³ 0.02]				1,650	0,03		
	Sommano positivi t					74,60		
	Sommano negativi t					-50,63		
	SOMMANO t					23,97	9,00	215,73
122 / 96 NP.117 21/09/2018	Fornitura e posa di pozzetto per pluviale sifonato Ø 80/100 mm in polipropilene 235x125x220 mm, chiusino compreso. Manodopera, materiali, noli, trasporti e ogni onere compreso. ACQUE BIANCHE							
	Uno per ogni discendente					4,00		
	A RIPORTARE					4,00		308´164,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					4,00		308´164,59
	SOMMANO cadauno					4,00	35,20	140,80
123 / 97 08.A35.H05.020 21/09/2018	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 16							
	ATTORNO AL FABBRICATO *(lung.=32+5+2+20)		59,00			59,00		
	ALLACCI DISCENDENTI	4,00	1,00			4,00		
	SOMMANO m					63,00	13,50	850,50
124 / 98 08.A35.H05.025 21/09/2018	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale idoneo, da compensarsi a parte: del diametro esterno di cm 20							
	VERSO IL RIO		20,00			20,00		
	SOMMANO m					20,00	17,72	354,40
125 / 99 01.P03.A70.005 21/09/2018	Ghiaia di fiume mista a sabbia viva (sabbione)							
	Vedi voce n° 97 [m 63.00]		0,30	0,300		5,67		
	Vedi voce n° 97 [m 63.00] *(par.ug.=,08*,08*3,14)	0,02				-1,26		
	Vedi voce n° 98 [m 20.00]		0,40	0,400		3,20		
	Vedi voce n° 98 [m 20.00] *(par.ug.=,1*,1*3,14)	0,03				-0,60		
	Sommano positivi m³					8,87		
	Sommano negativi m³					-1,86		
	SOMMANO m³					7,01	22,15	155,27
126 / 100 01.A21.A20.020 21/09/2018	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.							
	Vedi voce n° 99 [m³ 7.01]					7,01		
	SOMMANO m³					7,01	11,99	84,05
127 / 101 NP.100 24/09/2018	Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³							
	Esecuzione di massetto in cemento cellulare, spessore medio 10 cm, compresa la formazione di eventuali pendenze ed ogni altro onere, per quantitativi minimi di 10 m³							
	ZONA ACCESSO CORTILE		3,00	1,200	0,150	0,54		
	SOMMANO m³					0,54	124,20	67,07
128 / 102 01.A04.F70.010 06/10/2015	Rete metallica elettrosaldata in acciaio B450A e B450C per armature di calcestruzzo cementizio, lavaorata e tagliata a misura, posta in opera In tondino da 4 a 12 mm di diametro							
	Si conta +10% x sovrapposizione							
	Maglia 100x100 mm - diam 5 mm - 3.11 kg/mq							
	ZONA ACCESSO CORTILE	1,10	3,00	1,200	3,110	12,32		
	SOMMANO kg					12,32	1,31	16,14
129 / 103 01.P11.B42.035 21/09/2018	Marmette autobloccanti in calcestruzzo cementizio vibrato e pressato ad alta resistenza (resistenza caratteristica 500 kg/cm²) per pavimentazioni esterne, con disegno a scelta della citta' Spessore cm 7-8 colore grigio							
	Vedi voce n° 89 [m² 15.30]					15,30		
	SOMMANO m²					15,30	14,39	220,17
130 / 104 01.A23.C80.010 21/09/2018	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blochetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura Dello spessore di cm 7 e 8							
	Vedi voce n° 103 [m² 15.30]					15,30		
	SOMMANO m²					15,30	13,25	202,73
131 / 105 01.A22.A80.033 21/09/2018	Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 12							
	Vedi voce n° 91 [m² 9.60]					9,60		
	A RIPORTARE					9,60		310´255,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO					9,60		310´255,72
	SOMMANO m²					9,60	16,22	155,71
132 / 106 01.A22.A20.015 21/09/2018	Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose; compreso l'estirpamento dell'erba esistente, l'allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti VICOLO *(larg.=1,2+1)		8,00	2,200		17,60		
	SOMMANO m²					17,60	0,70	12,32
133 / 107 01.A22.A44.010 21/09/2018	Provvista e stesa di emulsione bituminosa cationica al 65% di bitume modificato in ragione di Kg 0,800/m² Vedi voce n° 106 [m² 17.60]					17,60		
	SOMMANO m²					17,60	0,76	13,38
134 / 108 01.A22.B05.015 21/09/2018	Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle prescrizioni della citta' compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 6 Vedi voce n° 107 [m² 17.60]					17,60		
	SOMMANO m²					17,60	13,13	231,09
135 / 109 01.A22.B10.010 21/09/2018	Provvista e stesa a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con idoneo effetto costipante, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3 Vedi voce n° 108 [m² 17.60]					17,60		
	SOMMANO m²					17,60	5,38	94,69
136 / 110 08.A30.G39.005 21/09/2018	Formazione pozzetti di ispezione, di raccordo o di caduta per fogne tubolari cilindriche, delle sezioni interne di cm 100x100, come da disegno tipo. Detto in conglomerato cementizio semplice od armato, gettato in opera (spessore delle pareti cm 15-20), compreso il ferro di armatura. Soletta di copertura in cemento armato dello spessore minimo di cm 20. Il tutto idoneo per sopportare carichi stradali pesanti. Compresi i gradini in ferro alla marinara e il fondello 120 (1/3 di circonferenza) in gres o cemento di diametro uguale a quello di uscita escluso il solo chiusino in ghisa, compreso lo scavo: dell'altezza fino a m 2,00 (misurata dal piano di appoggio della platea fino al filo superiore del chiusino) POZZETTO ACQUE BIANCHE					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	515,01	515,01
137 / 111 01.P13.E62.005 21/09/2018	Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L. Per griglie e chiusini classe D 400 peso 130 kg/cad Vedi voce n° 110 [cad 1.00]				130,000	130,00		
	SOMMANO kg					130,00	2,98	387,40
	Parziale POZZETTI - TUBAZIONI (SbCat 14) euro							4´734,46
	OPERE DA VETRAIO (SbCat 16)							
138 / 70 NP.072 31/01/2018	Fornitura e posa in opera di parapetti per porte finestre realizzati con un telaio in acciaio verniciato a polvere in colore RAL a scelta della DL, mancorrente in tubolare circolare di acciaio diam. 42 mm, e parapetto in lastra di vetro stratificato di sicurezza opalino composto da due lastre di vetro con interposta pellicola antisfondamento di sicurezza tipo 66.2 (6+0,38+6 mm), secondo norma UNI EN 12600, fissato al telaio in quattro punti,tramite bulloni a dadi dotati di apposite protezioni. Il telaio sarà fissato nelle spallette della porta-finestra con tre tasselli chimici per lato PORTE-FINESTRE	1,00	0,90			0,90		
		2,00	1,50			3,00		
	BALCONI	2,00	4,20			8,40		
	SOMMANO m²					12,30	185,20	2´277,96
	Parziale OPERE DA VETRAIO (SbCat 16) euro							2´277,96
	OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18)							
139 / 68 NP.034	Fornitura e posa di davanzali interni in legno spessore cm. 4, con finitura a smalto a scelta della D.L., compresa la lavorazione della costa a mezzo toro, inclusi gli scassi murari ed i							
	A RIPORTARE							313´943,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							313´943,28
13/02/2018	successivi ripristini e sigillature. Valutati a metro lineare, per dimensioni in larghezza com prese tra cm. 20 e cm. 50							
	180X100	3,00	1,80			5,40		
	90X100	3,00	0,90			2,70		
	180X145	6,00	1,80			10,80		
	90X145	4,00	0,90			3,60		
	60X145	3,00	0,60			1,80		
	SOMMANO m					24,30	56,40	1´370,52
140 / 75 01.A17.A80 005 02/02/2018	Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo effettivo in legno di abete per serramenti interni PIANO PRIMO							
	WC		0,80		2,100	1,68		
	ANTI WC		0,90		2,100	1,89		
	WC 1/2		0,90		2,100	1,89		
	WC 3/4		0,90		2,100	1,89		
	WC 5		0,90		2,100	1,89		
	SOMMANO m²					9,24	41,37	382,26
141 / 76 NP.011 02/02/2018	Fornitura e posa in opera di controtelai per porte scorrevoli a scomparsa per pareti intonacabili (tipo Scrigno), completa di cassonetto metallico, montante in legno comprensivo di zanche per il fissaggio a muro, traverse, distanziali, molla d'aggancio, chiodi, ferramenta, tasselli, carrellino di scorrimento, ecc. e quant'altro per dare il lavoro finito in opera a perfetta regola d'arte; per porte con luce di passaggio da mm. 900 a nn.2100. Compresala movimentazione dei carichi in cantiere, i tiri, ed ogni altro onere per dare il lavoro finito in opera, incluse le opere provvisionali ed i ponteggi PIANO PRIMO							
	WC H					1,00		
	ANTI WC 1/2					2,00		
	ANTI WC 3/4					2,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	242,50	1´212,50
142 / 77 NP.010 06/05/2016	Fornitura di porta interna ad una o due ante, dim. cm. 80/90/120x210, telarone in massello di legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno smaltato, con colorazione a scelta della D.L., sp. finito mm. 45, completo di controtelaio, chiave normale, maniglia e cerniere in ottone cromato opaco, coprifili ecc., opere murarie ed ogni altro onere compresi Vedi voce n° 75 [m² 9.24]					9,24		
	SOMMANO m²					9,24	238,65	2´205,13
143 / 78 01.A17.B70.0 05 02/02/2018	Posa in opera di porte interne semplici o tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque forma,dimensione e numero di battenti, per qualsiasi spessore, montate su chiambrane o telarone In qualsiasi tipo di legname Vedi voce n° 77 [m² 9.24]					9,24		
	SOMMANO m²					9,24	42,99	397,23
144 / 79 NP.012 02/02/2018	Fornitura e posa di porta interna scorrevole per scrigno, dim. 90x210, telarone in massello di legno, battente ad ossatura cellulare tamburato rivestito con foglio di legno di noce nazionale, colore a scelta della D.L., spessore finito mm. 45 mm, chiave normale, pomello incassato in ottone cromato opaco, coprifili, pomellino esterno, gancio per la chiusura dall'interno, ecc..., opere murarie ed ogni altro onere compresi Vedi voce n° 76 [cadauno 5.00]					5,00		
	SOMMANO m²					5,00	216,00	1´080,00
	Parziale OPERE DA FALEGNAME (SbCat 18) euro							6´647,64
	OPERE DA FABBRO (SbCat 19)							
145 / 71 01.A18.B70.0 05 13/02/2018	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali GRATA AD ELEMENTI SEMPLICI E LINEARI (15Kg/ml) FACCIATA NORD-OVEST	3,00	1,80	1,000	15,000	81,00		
		3,00	0,90	1,000	15,000	40,50		
	SOMMANO kg					121,50	6,19	752,09
146 / 72 01.A18.C90. 005 13/02/2018	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata Vedi voce n° 71 [kg 121.50]					121,50		
	SOMMANO kg					121,50	1,65	200,48
	A RIPORTARE							321´543,49

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							321´543,49
147 / 73 01.A20.F70.0 10 13/02/2018	Verniciatura con smalto su coloritura esistente per superfici metalliche Di manufatti esterni, a due riprese GRATE FACCIATA NORD-OVEST	3,00 3,00	1,80 0,90	1,000 1,000		5,40 2,70		
	SOMMANO m²					8,10	14,75	119,48
148 / 74 NP.077 31/01/2018	Fornitura e posa in opera di portone sezionale, tipo Hormann LPU Thermo o similari, costituito da pannelli orizzontali coibentati, scorrevoli su ruote posizionate entro guide laterali. Il portone sezionale, dotato disnodi tra i vari pannelli, curva in prossimità del soffitto e si dispone parallelamente ad esso liberando tutto il vano passaggio. Caratteristiche Tecniche e Strutturali dell'automazione - Guide laterali di scorrimento estremamente compatte, in acciaio zincato, complete di robuste piastre laterali di rinforzo - Carrelli di scorrimento nelle guide laterali, regolabili, dotati di ruote in materiale plastico ad alta resistenza montate su silenziosi cuscinetti a sfere - Albero superiore a fissaggio rapido di modesto ingombro, completo di molle di bilanciamento a torsione e pulegge avvolgicavo in alluminio pressofuso - Dispositivo di sicurezza anticaduta in caso di eventuale rottura delle molle, certificato - Guarnizioni di tenuta ad acqua e vento in EPDM antinvecchiamento; quella superiore fissata su profilato metallico mentre quelle laterali alle guide verticali - Motorizzazione costituita da gruppo di traino da posizionare a soffitto completa di quadro elettrico di comando incorporato, luce di cortesia, scheda radio ricevitore e un radiocomando quadricanale. Caratteristiche tecniche del Manto Coibentato - Manto composto da pannelli anti-pizzicamento realizzati con doppia lamiera di acciaio preverniciato con resine poliestere ad alta resistenza superficiale - Pannelli aventi spessore 63 mm eseguiti in lamiera preverniciata in vari modelli, COIBENTATI con schiuma poliuretanica espansa di densità pari a 45 kg/m3 autoestinguente in classe B2, esente da CFC. Coefficiente medio di trasmittanza termica dell'intera porta installata U=1.0 W/m2K (manto standard - dimensione porta 3100 x 3100); resistenza alla spinta del vento classe 4 - La composizione del manto è modulare e pertanto sempre realizzata con pannelli di altezza uniforme per garantire un elevato livello estetico dello stesso, con eventuale riduzione del solo pannello superiore - Ampia gamma di modelli dei pannelli disponibili nelle seguenti versioni - LINEA TRADIZIONALE - LINEA CLASSICA - LINEA ELEGANTE - Lato interno di tutti i pannelli colore BIANCO RAL 9016 - Cuffie laterali di contenimento dei pannelli in lamiera pressopiegata - Pratica maniglia per manovra manuale dotata di impugnature differenziate sui versanti esterno ed interno - BORDO INFERIORE PASSIVO dotato di speciale sistema di ventilazione utilizzabile a seconda delle eventuali necessità di areazione o maggiore isolamento. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte PIANO SEMINTERRATO SOSTA AMBULANZE					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	2´300,00	2´300,00
149 / 80 01.P13.N50.0 20 02/02/2018	Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello con isolante termico, idrofugo, completa di serratura e maniglia, controtelaio con zanche, cerniera con molla regolabile per la chiusura automatica e profilo di guarnizione antifumo; con certificato di omologazione per resistenza al fuoco nelle seguenti classi e misure REI 60 ad un battente cm 120x210 PIANO SEMINTERRATO SOSTA AMBULANZE DISIMPEGNO FILTRO PIANO PRIMO SOGGIORNO DI PIANO 1 CAMERA 1 CAMERA 2 CAMERA 3 CAMERA 4 CAMERA 5 DISIMPEGNO FILTRO					1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					11,00	341,22	3´753,42
150 / 81 01.P13.N55.0 05 07/11/2018	Sovrapprezzo all'articolo P13.N50 per porte antincendio complete di oblo' vetrato delle dimensioni di cm 30x40 o del diametro di cm 40 Con vetro REI 60 PIANO PRIMO SOGGIORNO DI PIANO 1 DISIMPEGNO FILTRO					1,00 1,00 1,00		
	SOMMANO cad					3,00	337,76	1´013,28
151 / 82 01.A18.B18 005 02/02/2018	Posa in opera di porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio pannello per qualsiasi spessore Vedi voce n° 80 [cad 11.00]		1,20		2,100	27,72		
	SOMMANO m²					27,72	44,97	1´246,57
152 / 83 01.P14.C18 010	Maniglione antipanico con scrocco laterale, cilindro esterno con funzionamento dall'interno comprensivo di barra orizzontale in acciaio cromato con apertura dall'esterno con maniglia e chiave							
	A RIPORTARE							329´976,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							329´976,24
06/05/2016	PIANO SEMINTERRATO							
	TOTALE					5,00		
	PIANO PRIMO							
	TOTALE					6,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	206,92	2´276,12
153 / 84 01.A18.G10 005 06/05/2016	Posa di maniglione antipanico con o senza funzionamento esterno Vedi voce n° 83 [cadauno 11.00]	2,00				22,00		
	SOMMANO cadauno					22,00	65,87	1´449,14
154 / 85 01.A18.B70.0 05 06/05/2016	Ringhiere in elementi metallici per balconi, terrazze ecc, compresa una ripresa di antiruggine In ferro con disegno semplice a linee diritte, in elementi metallici tondi, quadri, piatti, profilati speciali							
	PIANO SEMINTERRATO							
	PARAPETTO SCALA U.S.(10Kg/m)		2,50	1,000	10,000	25,00		
	SOMMANO kg					25,00	6,19	154,75
155 / 86 01.A18.C90. 005 06/05/2016	Posa in opera di elementi di ringhiera, compreso l'avvicinamento, il carico e lo scarico, la formazione nel massello dei fori necessari per l'alloggiamento delle zanche di ammorsamento nei pilastrini ed il riempimento dei fori stessi con cemento fuso alluminoso In ghisa lavorata							
	Vedi voce n° 85 [kg 25.00]					25,00		
	SOMMANO kg					25,00	1,65	41,25
	Parziale OPERE DA FABBRO (SbCat 19) euro							13´306,58
	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO (SbCat 20)							
156 / 66 NP.091 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di rivestimento di facciata a "lastre aggraffate" con lastre verticali in RHEINZINK - blue greyo graphite-grey Zinco al titanio (lega Zn-Cu-Ti), o similari, poste ad un interasse di 430 mm.sp. 0,80 mm, superfici regolari, posate su sottostruttura in legno predisposta. Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	RIVESTIMENTO FACCIATE							
	VANO CORSA ASCENSORE		3,50		10,900	38,15		
			15,00			15,00		
	RIVESTIMENTO FACCIATA SUD-EST		3,00		35,700	107,10		
	RIVESTIMENTO BOW-WINDOW							
	PARETE LATERALE (esterna)	2,00	1,20		8,200	19,68		
	PARETE LATERALE (interna)	2,00	0,25		8,200	4,10		
	ESTRADOSSO SOLETTA		1,20	5,000		6,00		
	INTRADOSSO SOLETTA		0,40	4,600		1,84		
	PARETE FRONTALE		12,00			12,00		
	COPERTURA							
	CANNA CAVEDIO		5,70		1,550	8,84		
	SOMMANO m²					212,71	136,70	29´077,46
157 / 67 NP.092 05/02/2018	Fornitura e posa in opera di sottostruttura per rivestimento di facciata in RHEINZINK, supporto continuo per il rivestimento a lastre aggraffate, costituito da unassito in abete grezzo sp. 25 mm con listello di ventilazione.Tutto quanto compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte							
	Vedi voce n° 66 [m² 212.71]					212,71		
	SOMMANO m²					212,71	43,50	9´252,89
	Parziale OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO (SbCat 20) euro							38´330,35
	OPERE DA DECORATORE (SbCat 21)							
158 / 46 01.A10.A30.0 05 12/11/2018	Rinzaffo eseguito con malta di cemento su pareti solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva, compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Per una superficie di almeno m² 1 e per uno spessore fino cm 2							
	Vedi voce n° 34 [m² 44.00]					44,00		
	SOMMANO m²					44,00	26,83	1´180,52
159 / 47 01.A10.B20.0 05 12/11/2018	Intonaco eseguito con malta di cemento, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con l'esclusione del gesso Eseguito fino ad una altezza di m 4, per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore di cm 0.5							
	Vedi voce n° 46 [m² 44.00]					44,00		
	SOMMANO m²					44,00	11,00	484,00
	A RIPORTARE							373´892,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							373´892,37
160 / 48 01.A20.E30.0 10 15/06/2018	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci esterni Vedi voce n° 42 [m² 963.24] Vedi voce n° 47 [m² 44.00]					963,24 44,00		
	SOMMANO m²					1´007,24	9,36	9´427,77
161 / 49 NP.022 31/01/2018	Realizzazione di zoccolatura su pareti interne con smalto lavabile composto da resine acriliche pure disperse in emulsione acquosa, idrodiluibile, non ingiallente, atossico e inodore, finitura satinata, dato in due riprese su fondi già preparati, per un altezza di 130cm							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SOSTA AMBULANZE		28,00		1,200	33,60		
	DISIMPEGNO		17,90		1,200	21,48		
	FILTRO		16,20		1,200	19,44		
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO DI PIANO 1		51,20		1,200	61,44		
	DETRAZIONE APERTURE		6,00		1,200	-7,20		
	CAMERA 1		18,10		1,200	21,72		
	CAMERA 2		18,10		1,200	21,72		
	CAMERA 3		18,90		1,200	22,68		
	CAMERA 4		18,10		1,200	21,72		
	CAMERA 5		17,90		1,200	21,48		
	ANTI WC 1/2		7,20		1,200	8,64		
	ANTI WC 3/4		7,20		1,200	8,64		
	DISIMPEGNO		25,90		1,200	31,08		
	FILTRO		16,20		1,200	19,44		
	Sommano positivi m²					313,08		
	Sommano negativi m²					-7,20		
	SOMMANO m²					305,88	8,30	2´538,80
162 / 50 01.A20.E30.0 05 31/01/2018	Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su fondi gia' preparati Su intonaci interni PARETI							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SOSTA AMBULANZE		28,00		1,700	47,60		
	DISIMPEGNO		17,90		1,700	30,43		
	FILTRO		16,20		1,700	27,54		
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO DI PIANO 1		51,20		1,800	92,16		
	DETRAZIONE APERTURE		6,00		1,800	-10,80		
	ANTI WC		6,00		1,000	6,00		
	WC		6,60		1,000	6,60		
	WC H		7,40		1,000	7,40		
	CAMERA 1		18,10		1,800	32,58		
	CAMERA 2		18,10		1,800	32,58		
	CAMERA 3		18,90		1,800	34,02		
	CAMERA 4		18,10		1,800	32,58		
	CAMERA 5		17,90		1,800	32,22		
	ANTI WC 1/2		7,20		1,800	12,96		
	WC 1/2		9,00		1,800	16,20		
	ANTI WC 3/4		7,20		1,800	12,96		
	WC 3/4		9,00		1,800	16,20		
	DISIMPEGNO		25,90		1,800	46,62		
	FILTRO		16,20		1,800	29,16		
	SOFFITTI							
	PIANO SEMINTERRATO							
	SOSTA AMBULANZE		40,40			40,40		
	DISIMPEGNO		19,80			19,80		
	FILTRO		12,70			12,70		
	PIANO PRIMO							
	SOGGIORNO DI PIANO 1		152,40			152,40		
	ANTI WC		2,10			2,10		
	WC		2,60			2,60		
	WC H		3,20			3,20		
	CAMERA 1		20,50			20,50		
	CAMERA 2		20,50			20,50		
	CAMERA 3		20,10			20,10		
	CAMERA 4		20,40			20,40		
	CAMERA 5		19,70			19,70		
	ANTI WC 1/2		3,20			3,20		
	WC 1/2		4,90			4,90		
	ANTI WC 3/4		3,20			3,20		
	WC 3/4		4,90			4,90		
	DISIMPEGNO		21,90			21,90		
	FILTRO		12,70			12,70		
	Sommano positivi m²					901,01		
	Sommano negativi m²					-10,80		
	SOMMANO m²					890,21	4,48	3´988,14
	Parziale OPERE DA DECORATORE (SbCat 21) euro							17´619,23
	A RIPORTARE							389´847,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							389´847,08
	ECONOMIE (SbCat 26)							
163 / 112 01.P01.A10.005 15/02/2018	Operaio specializzato Ore normali LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI SOMMANO h					30,00 30,00	35,69	1´070,70
164 / 113 01.P01.A20.005 13/02/2018	Operaio qualificato Ore normali LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI SOMMANO h					40,00 40,00	33,10	1´324,00
165 / 114 01.P01.A30.005 13/02/2018	Operaio comune Ore normali LAVORAZIONI DIFFICILMENTE QUANTIFICABILI SOMMANO h					67,55 67,55	29,73	2´008,26
166 / 115 20/09/2018	Arrotondamento ampliamento TOTALE SI DETRAGGONO a corpo					-1,00 -1,00	0,04	-0,04
	Parziale ECONOMIE (SbCat 26) euro							4´402,92
	Parziale IVA 10% (Cat 1) euro							370´415,00
	Parziale AMPLIAMENTO (SpCat 2) euro							370´415,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							394´250,00
	TOTALE euro							394´250,00
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	RIPORTO	
	Riepilogo SUPER CATEGORIE	
001	ADEGUAMENTO ESISTENTE	23´835,00
002	AMPLIAMENTO	370´415,00
	Totale SUPER CATEGORIE euro	394´250,00
	A RIPORTARE	

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo CATEGORIE		
001	IVA 10%	394´250,00	100,000
002	IVA 4%	0,00	0,000
	Totale CATEGORIE euro	394´250,00	100,000
	A RIPORTARE		

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE	incid. %
	RIPORTO		
	Riepilogo SUB CATEGORIE		
001	SCAVI - REINTERRI	0,00	0,000
002	DEMOLIZIONI - RIMOZIONI - PULITURE - SGOMBERI	2´497,28	0,633
003	CONGLOMERATI - CASSERATURE - OPERE IN C.A.	0,00	0,000
004	MURATURE - TRAMEZZI - PARETI/CONTROPARETI	74´106,45	18,797
005	VOLTE - SOLAI	0,00	0,000
006	RESTAURI - CONSOLIDAMENTI	0,00	0,000
007	COPERTURE	92´710,74	23,516
008	MANTI IMPERMEABILI	3´002,70	0,762
009	ISOLAMENTI TERMOACUSTICI	60´157,96	15,259
010	CONTROSOFFITTATURE	11´569,20	2,934
011	INTONACI - CORNICI	20´089,07	5,096
012	SOTTOFONDI - VESPAI	9´499,26	2,409
013	PAVIMENTI - RIVESTIMENTI - OPERE IN PIETRA	27´400,60	6,950
014	POZZETTI - TUBAZIONI	4´734,46	1,201
015	OPERE IN VETROCEMENTO	0,00	0,000
016	OPERE DA VETRAIO	2´277,96	0,578
017	OPERE IN MATERIALE PLASTICO	0,00	0,000
018	OPERE DA FALEGNAME	7´344,53	1,863
019	OPERE DA FABBRO	18´375,37	4,661
020	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO	38´330,35	9,722
021	OPERE DA DECORATORE	17´746,90	4,501
022	IMPIANTO IDRO-TERMO-SANITARIO	0,00	0,000
023	IMPIANTO ELETTRICO	0,00	0,000
024	IMPIANTO ANTINCENDIO	0,00	0,000
025	IMPIANTO ASCENSORE	0,00	0,000
026	ECONOMIE	4´407,17	1,118
	Totale SUB CATEGORIE euro	394´250,00	100,000

Cuneo, 05/09/2018

Il Tecnico
arch. Alessandro MELLANO

A RIPORTARE